


PRZEKRÓJ A - A



SF1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA PRZECIWWILGO. POWŁOKOWA	0,2CM
BŁOCZEK BETONOWY 12X24X38CM	24CM
IZOLACJA PRZECIWWILGO. POWŁOKOWA	0,2CM
STYROPIAN FUNDAMENTOWY EPSP120	15CM
FOLIA KUBELKOWA	0,5CM

SC1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP	2CM
PUSTAK Z GAZOBETONU 24X24X59CM	24CM
STYROPIAN EPS80	15CM
TYNK CEM-WAP	2CM

SC2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP	1,5CM
PUSTAK Z GAZOBETONU 24X24X59CM	24CM
TYNK CEM-WAP	1,5CM

SC3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP	1,5CM
PUSTAK Z GAZOBETONU 12X24X59CM	12CM
TYNK CEM-WAP	1,5CM

SC4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM-WAP	1,5CM
PUSTAK Z GAZOBETONU 12X24X59CM	12CM
TYNK CEM-WAP	1,5CM
HYDROIZOLACJA POWŁOKOWA	0,2CM
GLAZURA	1,0CM

PG - PODŁOGA NA GRUNCIE

GRES	2CM
WYLEWKA CEMENTOWA	6CM
STYROPIAN EPS 150	15CM
2 X FOLIA PE	0,5CM
BETON C12/15	10CM
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA	10CM
GRUNT RODZIMY	

S - STROP REI30

PLYTA OSB	22MM
WEŁNA MINERALNA	25CM
PAROIZOLACJA	
WIAZARY DREWNIANE	
PODKONSTRUKCJA Z ŁAT DREWNIANYCH 4CM	
2xPLYTA G-K EI30	
PUSTKA POWIETRZNA	
KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY	1CM

D - DACH

BLACHODACHÓWKA	2CM
ŁATY	4X5CM
FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA (FWK)	0,3CM
DESKOWANIE PEŁNE	1,25CM
WIAZARY DREWNIANE	
WEŁNA MINERALNA	10CM
PAROIZOLACJA	

SCH - SCHODY ZEWNĘTRZNE

KOSTKA BETONOWA	6CM
PODSYPKA Z PIASKU 0-2MM	3CM
PODBUDOWA Z BETONU C8/10	15CM
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	10CM
GRUNT RODZIMY	

TEMAT OPRACOWANIA:  
PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI  
GŁADCZYN

ADRES INWESTYCJI:  
DZ. NR EW. 59, OBRĘB 0026 GŁADCZYN, JEDN. EWID. 142407\_2 ZATORY

INWESTOR:  
GMINA ZATORY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
J-BUD-J JACEK JAWORSKI  
ŻABIN KARNIEWSKI 42A  
06-425 KARNIEWO  
TEL. 502 088 144  
jacekjaworski62@wp.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	TECH. BUD. KAZIMIERZ MECH	AN-III-0073/78/78	
OPRACOWAŁ	ARTUR JAWORSKI		
SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ALEKSANDER WIETROW	608/86/0s	

TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:50
---------------	--------------	------------

DATA OPRACOWANIA 11.2022.

BRANŻA A	NR RYSUNKU PT-A-03	STRONA
----------	--------------------	--------