

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorsko-restauratorskie, wnętrza kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie  
ADRES INWESTYCJI : Pniewo  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie  
ADRES INWESTORA : 07-214 Pniewo, ul. 18 Maja, gm. Zatory

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Łukasz Franczak (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 05.02.2024

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : 4 kw. 22 Sekocenbud

**NARZUTY**

Podatek VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono na podstawie zweryfikowanego zakresu,  
zastosowanych cen, norm kosztorysowych i przedmiarów.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>STROP</b>			
<b>1.1</b>			<b>Nawa Główna</b>			
1	KNR AT-26 d.1. 0103-02 1		Zabezpieczenie posadzki folią  731,87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  731,870	
					RAZEM	731,870
2	KNR AT-05 d.1. 1659-06 1		Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 14 m  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  731,870	
					RAZEM	731,870
3	KNR AT-05 d.1. 16z.sz.4.5. 1		Przesuwanie rusztowań wewnętrznych stojakowych  4,000	kol.  kol.	  4,000	
					RAZEM	4,000
4	TZKNC N- d.1. K/I t.03-e. 1 03		Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt średnio trudny poz.1*1,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  768,464	
					RAZEM	768,464
5	KNR AT-39 d.1. 0102-01 1 analogia		Ręczne zmycie podłoża  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  768,464	
					RAZEM	768,464
6	KNR AT-39 d.1. 0102-02 1		Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm - przyjęto 5 % powierzchni.  poz.4*0,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38,423	
					RAZEM	38,423
7	KNR AT-39 d.1. 0102-05 1		Reprofilacja naroży sufitowych (3x3 cm) - przyjęto 15%  (24,00+13,00)*2*0,15	m  m	  11,100	
					RAZEM	11,100
8	TZKNCBK d.1. VIII 06-23 1 analogia		Przygotowanie podłoża, po okresie stabilizacji wilgotnościowej, wzmocnienie preparatem, np. KEIM Spezial-Fixativ,  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  768,464	
					RAZEM	768,464
9	TZKNCBK d.1. XV 0220-01 1		Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrun- towaniem - w jednym kolorze  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  768,464	
					RAZEM	768,464
10	TZKNCBK d.1. XV 0221-01 1		Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrun- towaniem - dodatek za każdy następny kolor - przyjęto 2 kolory  poz.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  768,464	
					RAZEM	768,464
11	TZKNCBK d.1. XV 0104-01 1 analogia		Wstępna konsolidacja, utrwalenie całkowicie suchej powierzchni malo- widel poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3. 51,216	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51,216	
					RAZEM	51,216
12	TZKNC N- d.1. K/VI 3/7-a 1 analogia		Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10%  poz.4*0,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  76,846	
					RAZEM	76,846
13	KNR 2-02r. d.1. 16z.sz.5.15 1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,12)	m-g		
					RAZEM	248,389
<b>2</b>			<b>ŚCIANY</b>			
<b>2.1</b>			<b>Nawa Główna</b>			
14	KNR AT-26 d.2. 0103-02 1		Zabezpieczenie okien folią  4*2*7,85*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125,600	
					RAZEM	125,600
15	KNR AT-05 d.2. 1654-01 1		Rusztowania stojakowe przyścienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(35,33+20,68)*9,50*2	m <sup>2</sup>	1 064,190	
					RAZEM	1 064,190
16	TZKNC N-K/I t.03-e. 1 01		Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt bardzo prosty poz.15-poz.14	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	938,590	
					RAZEM	938,590
17	KNR 9-32 d.2. 0205-04 1		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą poz.16	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	938,590	
					RAZEM	938,590
18	TZKNBK d.2. VIII 07-29 1		Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	5,000	
					RAZEM	5,000
19	TZKNBK d.2. VIII 07-30 1		Uzupełnienie małych ubytków tynku droбноziarnistą zaprawą wapienną KEIM NHL Kalkputz-Fein Przyjęto 5% poz.16*0,05	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	46,930	
					RAZEM	46,930
20	TZKNBK IV d.2. -99 1 analogia		Naprawa spękań statycznych, wypełnienie szczelin metodą iniekcji z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień prętami z włókna węglowego, Silka Flex (lub ze stali nierdzewnej) wklejanych na systemową dwukomponentową zaprawę tati-CAL* 30N poz.19	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	46,930	
					RAZEM	46,930
21	TZKNBK d.2. VIII 07-29 1		Licowanie ubytków warstwy tynku wewnętrznego zaprawą KEIM Uniwersalputz (uziarnienie 0-1,3 mm) 15	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	15,000	
					RAZEM	15,000
22	TZKNBK d.2. XV 0104-01 1 analogia		Wstępna konsolidacja, utrwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3. poz.16	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	938,590	
					RAZEM	938,590
23	TZKNBK d.2. XV 0220-01 1		Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagrun-towaniem - w jednym kolorze poz.16	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	938,590	
					RAZEM	938,590
24	TZKNBK d.2. XV 0104-01 1 analogia		Wstępna konsolidacja, utrwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3. 51,216	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	51,216	
					RAZEM	51,216
25	TZKNC N-d.2. K/VI 3/7-a 1		Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 10% pow. poz.16*0,1	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	93,859	
					RAZEM	93,859
26	KNR 2-02 r. d.2. 16 z.sz.5. 1 15		Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)	m-g		
					RAZEM	792,014
<b>2.2</b>			<b>Kruchta</b>			
27	KNR AT-26 d.2. 0103-02 2		Zabezpieczenie posadzki folią 55,31	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	55,310	
					RAZEM	55,310
28	KNR AT-05 d.2. 1651b-01 2		Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 4 m poz.27	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	55,310	
					RAZEM	55,310
29	TZKNC N-d.2. K/I t.03-d. 2 01		Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt bardzo prosty poz.27+[(6,00+9,20)*2*4,00-0,9*2,05*4-2,86*3,00*2]	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	152,370	
					RAZEM	152,370
30	KNR 9-32 d.2. 0205-04 2		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.29	m <sup>2</sup>	152,370	
					RAZEM	152,370
31	TZKNBK d.2. XV 0104-01 2 analogia		Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3. poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152,370	
					RAZEM	152,370
32	TZKNBK d.2. VIII 07-29 2		Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - 4 m <sup>2</sup> 1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	
					RAZEM	1,000
33	TZKNBK d.2. VIII 07-30 2		Uzupełnienie małych ubytków tynku droбноziarnistą zaprawą wapienną KEIM NHL Kalkputz-Fein Przyjęto 5% poz.29*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,619	
					RAZEM	7,619
34	TZKNBK IV d.2. -99 2 analogia		Naprawa spękań statycznych, wypełnienie szczelin metodą iniekcji z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień prętami z włókna węglowego, Silka Flex (lub ze stali nierdzewnej) wklejanych na systemową dwukomponentową zaprawę tati-CAL * 30N poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,619	
					RAZEM	7,619
35	TZKNBK d.2. VIII 07-29 2		Licowanie ubytków warstwy tynku wewnętrznego zaprawą KEIM Uniwersalputz (uziarnienie 0-1,3 mm) 7	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	 7,000	
					RAZEM	7,000
36	TZKNBK d.2. XV 0104-01 2 analogia		Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3. poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152,370	
					RAZEM	152,370
37	TZKNBK d.2. XV 0220-01 2		Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152,370	
					RAZEM	152,370
38	TZKNBK d.2. XV 0104-01 2 analogia		Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3. 51,216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,216	
					RAZEM	51,216
39	TZKNC N- d.2. K/VI 3/7-a 2		Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 10% pow. poz.29*0,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,237	
					RAZEM	15,237
40	KNR 2-02 r. d.2. 16 z.sz.5. 2 15		Czas pracy rusztowań grupy 13 (poz.:28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)	m-g		
					RAZEM	118,214
<b>3</b>			<b>Wymiana żaluzji w wieżach</b>			
41	TZKNBK d.3 XII 0418- 105 analogia		Demontaż żaluzji drewnianych wież z listewek o powierzchni powyżej 5.0 m <sup>2</sup> 2,50*7,60*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57,000	
					RAZEM	57,000
42	TZKNBK IV d.3 -560		Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 2,50*7,50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,250	
					RAZEM	56,250
43	KNNR 2 d.3 1102-03 z. o. 2.8. analogia		Montaż nowych drewnianych żaluzji w przeźrocach wież- budynek wys. 35 m 2,50*7,50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,250	
					RAZEM	56,250
44	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:41,42,43)			

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>STROP</b>				
<b>1.1</b>		<b>Nawa Główna</b>				
d.1.1	1 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie posadzki folią	m <sup>2</sup>	731,870	0,00	0,00
d.1.1	2 KNR AT-05 1659-06	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 3,07 m i wys. do 14 m	m <sup>2</sup>	731,870	0,00	0,00
d.1.1	3 KNR AT-05 16z. sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych stojakowych	kol.	4,000	0,00	0,00
d.1.1	4 TZKNC N-K/I t. 03-e.03	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt średnio trudny	m <sup>2</sup>	768,464	0,00	0,00
d.1.1	5 KNR AT-39 0102-01 analogia	Ręczne zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	768,464	0,00	0,00
d.1.1	6 KNR AT-39 0102-02	Lokalne wypełnienie ubytków o głębokości 1 cm - przyjęto 5 % powierzchni.	m <sup>2</sup>	38,423	0,00	0,00
d.1.1	7 KNR AT-39 0102-05	Reprofilacja naroży sufitowych (3x3 cm) - przyjęto 15%	m	11,100	0,00	0,00
d.1.1	8 TZKNC VIII 06-23 analogia	Przygotowanie podłoża, po okresie stabilizacji wilgotnościowej, wzmocnienie preparatem, np. KEIM Spezial-Fixativ,	m <sup>2</sup>	768,464	0,00	0,00
d.1.1	9 TZKNC XV 0220-01	Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze	m <sup>2</sup>	768,464	0,00	0,00
d.1.1	10 TZKNC XV 0221-01	Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - dodatek za każdy następny kolor - przyjęto 2 kolory	m <sup>2</sup>	768,464	0,00	0,00
d.1.1	11 TZKNC XV 0104-01 analogia	Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3.	m <sup>2</sup>	51,216	0,00	0,00
d.1.1	12 TZKNC N-K/VI 3/7-a analogia	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) - 10%	m <sup>2</sup>	76,846	0,00	0,00
d.1.1	13 KNR 2-02r.16z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,12)	m-g	248,389	0,00	0,00
Razem dział: STROP						0,00
<b>2</b>		<b>ŚCIANY</b>				
<b>2.1</b>		<b>Nawa Główna</b>				
d.2.1	14 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	125,600	0,00	0,00
d.2.1	15 KNR AT-05 1654-01	Rusztowania stojakowe przyściennie "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłużnym stojaków 3,07 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	1 064,190	0,00	0,00
d.2.1	16 TZKNC N-K/I t. 03-e.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt bardzo prosty	m <sup>2</sup>	938,590	0,00	0,00
d.2.1	17 KNR 9-32 0205-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m <sup>2</sup>	938,590	0,00	0,00
d.2.1	18 TZKNC VIII 07-29	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,000	0,00	0,00
d.2.1	19 TZKNC VIII 07-30	Uzupełnienie małych ubytków tynku droбноziarnistą zaprawą wapienną KEIM NHL Kalkputz-Fein Przyjęto 5%	m <sup>2</sup>	46,930	0,00	0,00
d.2.1	20 TZKNC IV -99 analogia	Naprawa spękań statycznych, wypełnienie szczelin metodą iniekcji z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień prętami z włókna węglowego, Silka Flex (lub ze stali nierdzewnej) wklejanych na systemową dwukomponentową zaprawę tati-CAL* 30N	m <sup>2</sup>	46,930	0,00	0,00
d.2.1	21 TZKNC VIII 07-29	Licowanie ubytków warstwy tynku wewnętrznego zaprawą KE-IM Uniwersalputz (uziarnienie 0-1,3 mm)	msc	15,000	0,00	0,00
d.2.1	22 TZKNC XV 0104-01 analogia	Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3.	m <sup>2</sup>	938,590	0,00	0,00
d.2.1	23 TZKNC XV 0220-01	Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze	m <sup>2</sup>	938,590	0,00	0,00
d.2.1	24 TZKNC XV 0104-01 analogia	Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3.	m <sup>2</sup>	51,216	0,00	0,00
d.2.1	25 TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 10% pow.	m <sup>2</sup>	93,859	0,00	0,00
d.2.1	26 KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 10 (poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25)	m-g	792,014	0,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Kruchta</b>				
d.2.2	27 KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie posadzki folią	m <sup>2</sup>	55,310	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.2.2	KNR AT-05 1651b-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 4 m	m <sup>2</sup>	55,310	0,00	0,00
29 d.2.2	TZKNC N-K/I t. 03-d.01	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na tynku - obiekt bardzo prosty	m <sup>2</sup>	152,370	0,00	0,00
30 d.2.2	KNR 9-32 0205- 04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie lub porównywalną metodą	m <sup>2</sup>	152,370	0,00	0,00
31 d.2.2	TZKNCBK XV 0104-01 analogia	Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3.	m <sup>2</sup>	152,370	0,00	0,00
32 d.2.2	TZKNCBK VIII 07- 29	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000	0,00	0,00
33 d.2.2	TZKNCBK VIII 07- 30	Uzupełnienie małych ubytków tynku droбноziarnistą zaprawą wapienną KEIM NHL Kalkputz-Fein Przyjęto 5%	m <sup>2</sup>	7,619	0,00	0,00
34 d.2.2	TZKNCBK IV -99 analogia	Naprawa spękań statycznych, wypełnienie szczelin metodą iniekcji z dodatkowym wzmocnieniem uzupełnień prętami z włókna węglowego, Silka Flex (lub ze stali nierdzewnej) wklejanych na systemową dwukomponentową zaprawę tati-CAL* 30N	m <sup>2</sup>	7,619	0,00	0,00
35 d.2.2	TZKNCBK VIII 07- 29	Licowanie ubytków warstwy tynku wewnętrznego zaprawą KE-IM Uniwersalputz (uziarnienie 0-1,3 mm)	msc	7,000	0,00	0,00
36 d.2.2	TZKNCBK XV 0104-01 analogia	Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3.	m <sup>2</sup>	152,370	0,00	0,00
37 d.2.2	TZKNCBK XV 0220-01	Pomalowanie ścian przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze	m <sup>2</sup>	152,370	0,00	0,00
38 d.2.2	TZKNCBK XV 0104-01 analogia	Wstępna konsolidacja, utwalenie całkowicie suchej powierzchni malowideł poprzez 1-3 krotną aplikację KEIM Fixativ rozcieńczony wodą w stosunku 1 ; 3.	m <sup>2</sup>	51,216	0,00	0,00
39 d.2.2	TZKNC N-K/VI 3/ 7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 10% pow.	m <sup>2</sup>	15,237	0,00	0,00
40 d.2.2	KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 13 (poz.:28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)	m-g	118,214	0,00	0,00
Razem dział: ŚCIANY						0,00
<b>3</b>	<b>Wymiana żaluzji w wieżach</b>					
41 d.3	TZKNCBK XII 0418-105 analogia	Demontaż żaluzji drewnianych wież z listewek o powierzchni powyżej 5.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	57,000	0,00	0,00
42 d.3	TZKNCBK IV -560	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	56,250	0,00	0,00
43 d.3	KNNR 2 1102-03 z.o. 2.8. analogia	Montaż nowych drewnianych żaluzji w przeźroczach wież- budynek wys. 35 m	m <sup>2</sup>	56,250	0,00	0,00
44 d.3	KNR 2-02 r.16 z. sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:41,42,43)				0,00
Razem dział: Wymiana żaluzji w wieżach						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł